

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ - сантехнические работы, 2015
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в руб, коп	
				на ед.	всего	на ед.	Итого
1	2	3	4	5	6		
1	ГЭСНр65-05-06	Смена смесителей с гибким шлангом	100 приборов		0,01		
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	266,7	2,667	354,16	944,55
2	ГЭСНр65-05-07	Смена смесителей кухонных	100 приборов		0,01		
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	200	2	354,16	708,32
3	ГЭСНр65-06-03	Смена сифонов	100 приборов		0,01		
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	76,3	0,763	280,62	214,11
4	ГЭСНр65-06-05	Смена сидений к унитазам	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	80	0,8	354,16	283,33
5	ГЭСНр65-06-08	Смена выпусков к умывальникам и мойкам	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	42	0,42	354,16	148,75
6	ГЭСНр65-06-09	Смена смывных бачков	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	100	1	354,16	354,16
7	ГЭСНр65-06-06	Смена манжетов резиновых к унитазам	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	80	0,8	354,16	283,33
8	ГЭСНр65-06-10	Смена гибких подводок	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	52,4	0,524	354,16	185,58
9	ГЭСНр65-06-12	Смена унитазов типа "Компакт"	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	412,7	4,127	354,16	1461,62
10	ГЭСНр65-06-14	Смена унитазов	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	354,7	3,547	354,16	1256,21
11	ГЭСНр65-06-15	Смена моек на I отделение	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	327,4	3,274	354,16	1159,52
12	ГЭСНр65-06-17	Смена ванны чугунных	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	587,4	5,874	354,16	2080,34
13	ГЭСНр65-06-18	Смена ванны стальных	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	532,2	5,322	354,16	1884,85
14	ГЭСНр65-06-19	Смена раковин	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	191,3	1,913	354,16	677,51
15	ГЭСНр65-06-20	Смена полотенцесушителей	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	139,7	1,397	354,16	494,76
16	ГЭСНр65-06-24	Смена умывальников	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	212	2,12	354,16	750,82
17	ГЭСНр65-06-25	Смена шарового крана смывного бачка	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,8	чел.час	87	0,87	354,16	308,12
18	ГЭСН18-06-007-01	Установка фильтров д. 25 мм	10 шт		0,1		0
		Затраты труда рабочих ср 3,8	чел.час	8,18	0,818	354,16	289,70
19	ГЭСНр65-05-05	Смена вентиляционных головок на водоразборных кранах горячей и холодной воды	100 шт.		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	33,3	0,333	354,16	117,94
20	ГЭСНр65-08-01	Смена полиэтиленовых канализационных труб дл до 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 4,2	чел.час	58,4	0,584	354,16	206,83

1	ранд-СМЕТА	3	4	5	6		
21	ГЭСНр65-08-02	Смена полиэтиленовых канализационных труб д. до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 4,2	чел.час	61,9	0,619	354,16	219,23
22	ГЭСНр65-10-01	Очистка засоров канализационной сети внутренней, произошедших по вине жильцов	100 м трубопровода		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 2,5	чел.час	32,2	0,322	354,16	114,04
23	ГЭСНр65-16-01	Смена сгонов у трубопроводов д. 15, 20 мм	100 сгонов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,9	чел.час	28,7	0,287	354,16	101,64
24	ГЭСНр65-16-02	Смена сгонов у трубопроводов д.25, 32 мм	100 сгонов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,9	чел.час	41,6	0,416	354,16	147,33
25	ГЭСНр65-09-01	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 15 мм	100 м трубопровода		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 4	чел.час	77,8	0,778	354,16	275,54
26	ГЭСНр65-09-02	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 20 мм	100 м трубопровода		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 4	чел.час	85,9	0,859	354,16	304,22
27	ГЭСНр65-09-03	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 25 мм	100 м трубопровода		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 4	чел.час	94,83	0,9483	354,16	335,85
28	ГЭСНр65-09-04	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 32 мм	100 м трубопровода		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 4	чел.час	115,1	1,151	354,16	407,64
29	ГЭСНр65-09-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы д. до 20 мм	100 м трубопровода в		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 4	чел.час	155	1,55	354,16	548,95
30	ГЭСНр65-09-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм	100 м трубопровода в		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 4	чел.час	155	1,55	354,16	548,95
31	ГЭСНр65-15-01	Смена отдельных участков трубопроводов отопления ст. заготовкой труб в построечных условиях д до 20 мм	100 м трубопровода в		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,3	чел.час	89,3	0,893	354,16	316,27
32	ГЭСНр65-15-06	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления д. до 20 мм	100 м трубопровода в		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 4	чел.час	174	1,74	354,16	616,24
33	ГЭСНр65-15-07	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления д. до 25 мм	100 м трубопровода в		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 4	чел.час	183	1,83	354,16	648,12
34	ГЭСНр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 2,1	чел.час	110	1,1	354,16	389,58
35	ГЭСНр65-21-01	Добавление секций радиаторов одной или двух крайних	100 радиаторов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,2	чел.час	216	2,16	354,16	764,99
36	ГЭСНр65-22-01	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,1	чел.час	291,6	2,916	354,16	1032,74

1	ранд-СМЕТА	3	4	5	6		
37	ГЭСНр65-22-05	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг вне здания	100 приборов		0,01		0
		Затраты труда рабочих ср 3,1	чел.час	371,4	3,714	354,16	1315,36
38	ГЭСНр65-25-01	Смена воздушных кранов радиаторов - Маевского	100 шт.		0,01		0,00
		Затраты труда рабочих ср 3	чел.час	23,4	0,234	354,16	82,87
		Средняя з/плата в м-ц / ч/час в м-ц		23487	161,3		
			руб/час	145,61		354,16	
		Работа в эксл.здании		15%	21,84		
		Итого ФОТ	руб/час	167,45			
МДС 81-33.2004		Накладные расходы от ФОТ с коэф.	95%	159,08	0,7	111,36	
МДС 81-25.2001		Сметная прибыль от ФОТ с коэф.	50%	83,73	0,9	75,35	

Зам.ген.директора

Якобсон Ю.С.

Исполнитель: инженер

Ляпшина Н.Л.